東京駅周辺地域における非常用電源設備の常用化に関する研究(その2)

事業継続計画 CHP 非常用電源設備


1. 非常時における電源確保対策の提案 (CGS 設置およ びネットワーク化の提案)

「都心地区における事業継続に関わる非常用電源の 容量に関する調査研究」における大丸有・内幸町地域 の調査結果を元に電源確保対策の提案を行う。

各ビルごとの非常用電源確保対策としては、現状のビ ル内に非常用発電機と燃料備蓄とを増設し対応するこ とが考えられる。しかし非常用発電機や備蓄燃料を増 設するスペースを考慮すると増設は困難であると考え られるため、竣工年の古いビルから順に建て替えに合 わせ非常用発電機を契約電力分のCGSに置き換え、発 電容量の増設を行うことを提案する。

次に、CGSのネットワーク化の提案を行う。非常時は 電力のネットワーク化によりピーク時以外の時間帯に 置ける電力のバックアップを行う(図1)。

平常時には既存の地域冷暖房の蒸気配管を新規蒸気配 管によりネットワーク化し、さらに地域冷暖房未加入 建物にも新規蒸気配管で蒸気を供給する(図2)。CGS で発生する蒸気を優先的に使用し、地域内で不足する 蒸気を地域内で不足する蒸気を地域冷暖房のボイラで 供給することとする。



义 1 電力ネットワークの提案



図2 CGS ネットワーク化の提案

2. 非常時における自立性

前章で提案した非常用発電機の増設容量について検討

正会員〇 井口 奈津紀*1 正会員 高橋 信之*4 正会員 増田 幸宏*2 名誉会員 尾島 俊雄*5 正会員 中嶋 浩三*3

する。非常時3日間の設定は、日中13時の震災発生 を想定し、阪神大震災における非常用発電機・CGSの 停止率をもとに安全率(10%)を考慮して電力供給量 を評価した結果、非常時の電力のバックアップ効果 は、ネットワーク化していない場合に比べ最大で30% の効果があることがわかった。

3. 環境性評価

3.1 大丸有・内幸町地域におけるエネルギー需要

地域冷暖房の熱供給を受け空調を行う場合と各ビルで 空調を行う場合とでは熱供給の効率が異なるため、環 境性を算出する場合、それぞれ別に算出しなければな らない。そこで温熱、温水、冷熱の供給を受けている 建物と受けていない建物に区別し、その延べ床面積を 算出した。この区分に従って熱需要量と熱供給量を以 降算出する。なお原単位は尾島研究室光熱水原単位の 値を使用した。

- ①地域冷暖房加入建物における年間熱需要 1,819TJ
- ②地域冷暖房未加入建物における年間熱需要 3,702TJ
- ③地域全体の年間電力需要量 13.9 億 kWh

3.2 エネルギー供給システム概要

① CGS 運転方法


運転形態は電主熱従運転とした。電力需要が低下し稼 動機器全体の発電容量を下回った場合は発電容量の小 さい機器から順に運転を停止させる。

②提案におけるシステム構成

提案では既存の地域冷暖房蒸気配管をネットワーク化 し、さらに地域治暖房未加入建物にも蒸気配管を伸ば すことで地域全体に電・熱エネルギーの供給を行う。 熱供給に関しては新設した CGS から優先的に熱供給を 行い地域冷暖房ではCGSによる熱供給の不足分を供給 する。

3.3 CASE 別電力·熱供給量

年間の熱需要に対する熱需要を図3に示す。



年間蒸気量累積負荷曲線 図 3

3.4 環境性評価

CO。排出原単位 NOx 排出原単位の設定は表1・2 の通り に設定した。

投入一次エネルギーの削減量は4,569TJ/年となり、 削減率は23%となった。

A Study on Replacing Emergency Generators with Highly Efficient CHPs Around Tokyo Station Area (PART 2)

IGUCHI Natsuki, MASUDA Yukihiro, NAKAJIMA Kozo TAKAHASHI Nobuyuki, OJIMA Toshio

表 1 CO。排出原单位

都市ガス	CO2排出原単位		
	2.35 (kg-GO2/m²)	56,2 (kg-GO2/GJ	
電力(火力平均)	0.72 (kg-GO2/kWh)	200 (kg-GO2/GJ	

表 2 NOx 排出原単位

	NOx排出原単位		
電力(火力平均)	0.28g/kW		
ガス(DHC)	1.012g/Nrr		
ガス(個別)	1.618g/Nn		
ガス(CGS)	1.095g/Nm		
灯油	Og/Nm		

 $C0_2$ の排出削減量は49万t/年となり削減率は35%となった。

N0x 総量の削減量は206t/年となり、削減率は33%となった。大丸有・内幸町地域内のN0x 増加量134t/年となる。また削減率では66%となった。これはCGSの排熱回収効率が30.6%とボイラの80%に比べ低く、同じ熱量を得るのに倍以上の都市ガスを必要とし、CGSを導入すると地域内のN0x 排出量が増加するからである。

4. 地区インフラの提案

4.1 NOx 対策検討

3 ではN0x 排出量が増加する結果となった。千代田区は東京都の中でも最も $N0_2$ 濃度の高い地域の一つで、国が指定する $N0_2$ 濃度の環境基準を満たしていない地域である。そこで地域内で発生するN0x 量の増加の可能性がある1 章の提案に対しN0x 対策を検討する。

NOx 対策まず各ビルに脱硝装置を設置することが考えられるが、全てのビルに設置するとなると脱硝装置の総数は119 台となり非常にコストがかかる。

そこで設置する CGS の合計容量と同等の容量を持つ CGS を地区インフラに設置し一箇所でNOx 対策を行うことを検討する。地区インフラ導人による経済効果を1 章の提案と比較する。

4.2 地区インフラ概要

地区インフラに導入する CGS の容量は 10 万 kVA、設置台数は 5 台と設定した。対策は一箇所で行うため容量が 342 万 m³/h の脱硝装置を一台設置する。脱硝装置の能力は脱硝率 90 %とした。

4.3 地区インフラの環境性

CGS の運転形態は電主熱従運転とした。

地区インフラにおける投入一次エネルギーの削減量は4,344TJ/年、削減率は22%となった。これは地区インフラでは部分負荷による効率低下がみられるためと考えられる。

 CO_2 の削減量は 48 万 t / 年、削減率は 34 % となった。 NOx 総量の削減量は 446t / 年、削減率では 71 % となった。 これは熱供給率と脱硝装置の設置による CGS の NOx 削減効果の向上によるものと考えられる。

4.4 経済性評価

経済性の評価方法は現状、1章の提案システム、地区 インフラにおけるイニシャルコスト、ランニングコス

- *1早稲田大学理工学術院 修士課程
- *2早稲田大学理工学総合研究センター 講師・博士(工学)
- *3早稲田大学理工学総合研究センター 講師

トを算出し、それにもとづき単純投資回収年数を算定 し比較するものとする。

4.5 イニシャルコスト・ランニングコスト算出

表3 コスト内訳

		現状	CASE.4	地区インフラ
CG: イニシャルコスト 脱矿 地域	非常用発電機コスト	207	$\overline{}$	
	CGSコスト		650	600
			207	114
	地域藻気配管コスト		41	41
	建設コスト	164	1,601	609
電 ランニングコスト 人 ダ	電力料金	242	24	
	ガス料金	76	132	
	人件費	7	7	3
	メンテナンスコスト	6	20	18

イニシャルコストとランニングコストをまとめたものが表3になる。結果のように地区インフラを導入することでNOx対策にかかるコストを93億円削減することができた。また地区インフラの導入効果は脱硝装置だけではなくCGS設置コスト、建設コストにおいても見られ、それぞれ50億円、991億円の削減となることが分かった。イニシャルコスト全体では1,136億円の削減効果となった。またランニングコストでは人件費で4億円、メンテナンスコストで2億円の削減効果があり、ランニングコスト全体では3億円の削減効果があった。

5.5 单純投資回収年数

先述したイニシャルコスト、ランニングコストをもと に単純投資回収年数を求める。算定式を以下に示す。

今回算定したイニシャルコスト、ランニングコストをもとに単純投資回収年数を算定した結果、提案システムでは14.2年、地区インフラでは6.4年という結果になった。提案システムと比較し地区インフラの実現性、経済性が高いことが示された。

5. 今後の展望

*4早稲田大学理工学総合研究センター 教授・博士(工学)

*5早稲田大学理工学部建築学科 教授·博士(工学)